

Квартиры Темные	
	Полы
Укладка ламината	<i>Ламинат Egger 8 мм класс 33 EPL050 Дуб Кортон чёрный</i>
Укладка подложка под ламинат, вспененный полиэтилен	<i>Подложка под ламинат из вспененного полиэтилена</i>
Установка плинтуса	<i>Плинтус с центр. к.каналом 58м 841 Дуб миланский 2,5м</i>
Порог в номере (комната-с/у)	
	Стены
Грунтовка оклейка стеклохолстом	
Грунтовка, шпатлевка	
Грунтовка, окраска стен моющейся краской RAL 7044	
Установка деревянных дверей в санузлы (0,8*2,1м; 1,08*2,1м; 0,91*2,1м), включая ограничители	
Оконные откосы: грунтовка, шпаклевка	
Оконные откосы: грунтовка, окраска RAL согласовать с Заказчиком	
Грунтовка, покраска стальных трубопроводов (стояки системы отопления) за 2 раза	
Установка вентиляционных решеток под отверстия d=125	
Установка подоконной доски шириной 250мм, цвет белый	
Санузлы Квартиры Темные	
	Полы
Укладка плитки напольной керамогранитной	<i>Керамогранитная плитка Гранитея G265, светлая 600*600 (Россия)</i>
	Стены
Укладка плитки настенной 300х600.	<i>Керамогранитная плитка Гранитея G265, светлая 600*600 (Россия)</i>
Установка электрических полотенцесушителей	
Установка вентиляционных пластиковых решеток под отверстия 100*200	
Зашивка инсталляции из ГКЛВ по каркасу, в том числе установка лючков в каждом номере	
Устройство горизонтального короба вдоль пола из ГКЛВ по каркасу в сан.узлах. Сечение 150х250 мм.	
Отделка чистовая горизонтального короба вдоль пола из плитки (верхняя площадка 150 мм) на клею	<i>Керамогранитная плитка Гранитея G265, светлая 600*600 (Россия)</i>

Квартиры Светлые	
	Полы
Укладка ламината	<i>Ламинат Egger 8 мм класс 33 EPL045 Дуб Ньюбери белый</i>
Укладка подложка под ламинат, вспененный полиэтилен	<i>Подложка под ламинат из вспененного полиэтилена</i>
Установка плинтуса	<i>Плинтус с центр. к.каналом 58м 850 Дуб белый 2,5м</i>
Порог в номере (комната-с/у)	
	Стены
Грунтовка оклейка стеклохолстом	
Грунтовка, шпатлевка	
Грунтовка, окраска стен моющейся краской RAL 1013	
Установка деревянных дверей в санузлы (0,8*2,1м; 1,08*2,1м; 0,91*2,1м), включая ограничители	
Оконные откосы: грунтовка, шпаклевка (4 стороны)	
Оконные откосы: грунтовка, окраска RAL согласовать с Заказчиком (4 стороны)	
Грунтовка, покраска стальных трубопроводов (стояки системы отопления) за 2 раза	
Установка вентиляционных решеток под отверстия d=125	
Установка подоконной доски шириной 250мм, цвет белый	
2-25 этаж. Санузлы Квартир.	
	Полы
Укладка плитки напольной керамогранитной	<i>Керамогранитная плитка Гранитея G281, светлая 600*600 (Россия)</i>
	Стены
Укладка плитки настенной 300x600.	<i>Керамогранитная плитка Гранитея G281, светлая 600*600 (Россия)</i>
Установка электрических полотенцесушителей	
Установка вентиляционных пластиковых решеток под отверстия 100*200	
Зашивка инсталляции из ГКЛВ по каркасу, в том числе установка лочков в каждом номере	
Устройство горизонтального короба вдоль пола из ГКЛВ по каркасу в сан.узлах. Сечение 150x250 мм.	
Отделка чистовая горизонтального короба вдоль пола из плитки (верхняя площадка 150 мм) на клею	<i>Керамогранитная плитка Гранитея G281, светлая 600*600 (Россия)</i>